

# Bariery skrajne mostowe

Отбойники для мостов



**MARCEGAGLIA**  
BUILDTech

# steel safety on roadways

Pełna oferta stalowych drogowych barier ochronnych Marcegaglia Buildtech od producenta wyrobów stalowych. Stalowe rozwiązania bezpieczeństwa na drogach.

Barierzy ochronne Marcegaglia Buildtech wchodzi w skład oferty produkcyjnej firmy Marcegaglia i są projektowane, montowane oraz **badane** na zgodność z **wymogami konkretnych norm.**

## Certyfikaty

*Сертификация - Сертификату - Certificări - Çertifikimet*

- **RINA ISO 9001:2008** certyfikaty N. 12370/05/S
- **IQNet - CISQ/RINA** Quality Management System  
**ISO 9001:2008** Nr rejestracji IT-42009
- **Certyfikaty CE** stałości właściwości

## Testy zderzeniowe

*Испытания столкновением с препятствием*

*Краш тестове - Teste de impact - Provat "Crash test"*



## Bariera skrajna mostowa klasa H2 – potrójnie falowana W5 z panelem siatkowym

Мостовые ограждения класса H2 - мостовое ограждение W5

с тройной волной и сетчатой панелью


Мантинела за мост, клас H2 – тривълнова мантинела за мост W5 с ограда

Parapet de pod clasa H2 - parapet de pod cu 3 ondulatii W5 cu panou cu plasă

Kategoria H2 Anësore për urat - Parmak W5 me 3 valëzime për ura me panel rrjetë

# H2-W5

potrójnie  
fallowane WF LM



### Dane techniczne Характеристики, Характеристики, Caracteristici, Karakteristika

**Wysokość** Высота, Височина, Înălțime, Lartësia

od 1500 do 3000 mm

**Siatka** Сетка, Ограда, Plasă, Rrjeta

M50x50 Th=2,5

### Raporty z testów zderzeniowych, Отчеты по испытаниям столкновением, Rezultati ot krah testove Rapoartele testului de impact, Raporti i provës

Nr testu	Lab. badawcze	Test	Typ	Długość bariery (m)	Masa (kg)	Prędkość (km/h)	ASI maks. 1.4	THIV maks. 33 km/h	D m	Vi m	W m
PROVA 560	Aisico	TB51	Boczny 20°	99	13.000	70	-	-	1,5	1,3	1,7=W5
X91.05.110	TÜV	TB11	Boczny 20°	99	900	100	0,9=A	22,3	0,9	-	0,9=W3

Raportu z prób zderzeniowych Тест удерживающей способности Nr. PS/023/15

Sales office:


**MARCEGAGLIA BUILDTECH guardrail division**  
strada Roveri, 4  
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy  
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

guardrail@marcegaglia.com  
www.marcegagliabuildtech.it

Plant:

**MARCEGAGLIA BUILDTECH Pozzolo Formigaro**  
strada Roveri, 4  
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy  
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

shindichesa • march 2017



#### Komponenty Компоненты, Компоненти, Componente, Komponentët

	Opis Описание		Materiał Материал
4	<b>Drut usztywniający</b> Натягивающий трос, Ограда с преплетена тел, Hobanân, Teli lidhës	Th=3 mm	S 235 JR
3	<b>Siatka zgrzewana elektrycznie</b> Сварная сетка, Електрозаварена ограда, Plasă electrosudată, Rrjetë me saldim elektrik	M50x50 Th=2,5	S 235 JR
2	<b>Wspornik mocujący z podkładką dystansową</b> Крепежный кронштейн с проставкой, Крепежна скоба с разделител, Consolă de fixare cu distanțier, Kllapë fiksuese me distancator	-	S 235 JR
1	<b>Słupek "U"</b> Столб "U", U-образно стълбче, Stâlp U, Shtyllë "U"	45x50 Th=2,5	S 235 JR
0	<b>Bariera H2BPW5</b> Ограждение H2BPW5, Бариера H2BPW5, Barieră H2BPW5, Barrierë H2BPW5	-	S 235 JR