

# Bariery skrajne mostowe

Отбойники для мостов



**MARCEGAGLIA**  
BUILDTech

# steel safety on roadways

Pełna oferta stalowych drogowych barier ochronnych Marcegaglia Buildtech od producenta wyrobów stalowych. Stalowe rozwiązania bezpieczeństwa na drogach.

Barierzy ochronne Marcegaglia Buildtech wchodzi w skład oferty produkcyjnej firmy Marcegaglia i są projektowane, montowane oraz **badane** na zgodność z **wymogami konkretnych norm.**

## Certyfikaty

*Сертификация - Сертификату - Certificări - Çertifikimet*

- **RINA ISO 9001:2008** certyfikaty N. 12370/05/S
- **IQNet - CISQ/RINA** Quality Management System  
**ISO 9001:2008** Nr rejestracji IT-42009
- **Certyfikaty CE** stałości właściwości

## Testy zderzeniowe

*Испытания столкновением с препятствием*

*Краш тестове - Teste de impact - Provat "Crash test"*



## Bariera skrajna mostowa klasa H4 – potrójnie falowana W4 z panelem siatkowym

Мостовые ограждения класса H4 - мостовое ограждение W4

с тройной волной и сетчатой панелью


Мантинела за мост, клас H4 – тривълнова мантинела за мост W4 с ограда

Parapet de pod clasa H4 - parapet de pod cu 3 ondulații W4 cu panou cu plasă

Kategoria H4 Anësore për urat - Parmak W4 me 3 valëzime për ura me panel rrjetë

# H4-W4

potrójnie  
falowane WF LM



### Dane techniczne Характеристики, Charakteristici, Karakteristika

**Wysokość** Высота, Височина, Înălțime, Lartësia

od 1500 do 3000 mm

**Siatka** Сетка, Ограда, Plasă, Rrjeta

M50x50 Th=2,5

### Raporty z testów zderzeniowych, Отчеты по испытаниям столкновением, Rezultati ot krah testove Raportele testului de impact, Raporti i provës

Nr testu	Lab. badawcze	Test	Typ	Długość bariery (m)	Masa (kg)	Prędkość (km/h)	ASI maks. 1.4	THIV maks. 33 km/h	D m	Vi m	W m
PROVA 878	Aisico	TB81	Boczny 20°	86,5	38.000	65	-	-	1	2,2	1,3=W4
PROVA 877	Aisico	TB11	Boczny 20°	86,5	900	100	1,1=B	27	0,4	-	0,6=W1

Raportu z prób zderzeniowych Тест удерживающей способности nn. PS/021/14


**Sales office:**

**MARCEGAGLIA BUILDTECH guardrail division**  
 strada Roveri, 4  
 15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy  
 phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

**guardrail@marcegaglia.com**  
**www.marcegagliabuildtech.it**

**Plant:**

**MARCEGAGLIA BUILDTECH Pozzolo Formigaro**  
 strada Roveri, 4  
 15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy  
 phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53


**Komponenty / Компоненты, Компоненти, Componente, Komponentët**

	Opis Описание		Materiał Материал
4	<b>Drut usztywniający</b> Натягивающий трос, Ограда с преплетена тел, Hobanā, Teli lidhës	Th=3 mm	S 235 JR
3	<b>Siatka zgrzewana elektrycznie</b> Сварная сетка, Електрозаварена ограда, Plasă electrosudată, Rrjetë me saldim elektrik	M50x50 Th=2,5	S 235 JR
2	<b>Wspornik mocujący z podkładką dystansową</b> Крепежный кронштейн с проставкой, Крепежна скоба с разделител, Consolă de fixare cu distanțier, Kllapë fiksuese me distancator	-	S 235 JR
1	<b>Słupek "U"</b> Столб "U", U-образно стълбче, Stâlp U, Shtyllë "U"	45x50 Th=2,5	S 235 JR
0	<b>Bariera H4BPW4</b> Ограждение H4BPW4, Бариера H4BPW4, Barieră H4BPW4, Barrière H4BPW4	-	S 235 JR