

Bariery skrajne mostowe

Отбойники для мостов



MARCEGAGLIA
BUILDTECH

steel safety on roadways

Pełna oferta stalowych drogowych barier ochronnych Marcegaglia Buildtech od producenta wyrobów stalowych. Stalowe rozwiązania bezpieczeństwa na drogach.

Barierzy ochronne Marcegaglia Buildtech wchodzi w skład oferty produkcyjnej firmy Marcegaglia i są projektowane, montowane oraz **badane** na zgodność z **wymogami konkretnych norm.**

Certyfikaty

Сертификация - Сертификату - Certificări - Çertifikimet

- **RINA ISO 9001:2008** certyfikaty N. 12370/05/S
- **IQNet - CISQ/RINA** Quality Management System
ISO 9001:2008 Nr rejestracji IT-42009
- **Certyfikaty CE** stałości właściwości

Testy zderzeniowe

Испытания столкновением с препятствием

Краш тестове - Teste de impact - Provat "Crash test"



Bariera skrajna mostowa klasa H2 – potrójnie falowana W4 z panelem siatkowym

Мостовые ограждения класса H2 - мостовое ограждение W4

с тройной волной и сетчатой панелью


Мантинела за мост, клас H2 – тривълнова мантинела за мост W4 с ограда

Parapet de pod clasa H2 - parapet de pod cu 3 onduiații W4 cu panou cu plasă

Kategoria H2 Anësore për urat - Parmak W4 me 3 valëzime për ura me panel rrjetë

H2-W4

potrójnie
fallowane WF LM



Dane techniczne Характеристики, Характеристики, Caracteristici, Karakteristika

Wysokość Высота, Височина, Înălțime, Lartësia

od 1500 do 3000 mm

Siatka Сетка, Ограда, Plasă, Rrjeta

M50x50 Th=2,5

Raporty z testów zderzeniowych, Отчеты по испытаниям столкновением, Rezultati ot crash testove

Rapoartele testului de impact, Raporti i provës

Nr testu	Lab. badawcze	Test	Typ	Długość bariery (m)	Masa (kg)	Prędkość (km/h)	ASI maks. 1.4	THIV maks. 33 km/h	D m	Vi m	W m
X91.04.L03	TÜV	TB51	Boczny 20°	78,75	13.000	70	-	-	1	1,2	1,3=W4
X91.01.K07	TÜV	TB11	Boczny 20°	78,75	900	100	0,9=A	25	0,4	-	0,7=W2

Raportu z prób zderzeniowych Тест удерживающей способности Nr. PS/023/15

Sales office:


MARCEGAGLIA BUILDTECH guardrail division
strada Roveri, 4
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

guardrail@marcegaglia.com
www.marcegagliabuildtech.it

Plant:

MARCEGAGLIA BUILDTECH Pozzolo Formigaro
strada Roveri, 4
15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53

shindichesa • march 2017



Komponenty Компоненты, Компоненти, Componente, Komponentët

	Opis Описание		Materiál Материал
4	Drut usztywniający Натягивающий трос, Ограда с преплетена тел, Hobanā, Teli lidhës	Th=3 mm	S 235 JR
3	Siatka zgrzewana elektrycznie Сварная сетка, Електрозаварена ограда, Plasă electrosudată, Rrjetë me saldime elektrik	M50x50 Th=2,5	S 235 JR
2	Wspornik mocujący z podkładką dystansową Крепежный кронштейн с проставкой, Крепежна скоба с разделител, Consolă de fixare cu distanțier, Kllapë fiksuese me distancator	-	S 235 JR
1	Słupiek "U" Столб "U", U-образно стълбче, Stâlp U, Shtyllë "U"	45x50 Th=2,5	S 235 JR
0	Bariera H2BPW4 Ограждение H2BPW4, Бариера H2BPW4, Barieră H2BPW4, Barrierë H2BPW4	-	S 235 JR



169_M-2_rev.1/2131/CPR/2015